

Перечень исполнительной документации, подлежащей ведению при выполнении работ по капитальному ремонту нежилых помещений в Басманном районе г. Москвы по адресу: г. Москва, Мясницкий пр-д, д.4, стр.1.

1.2.5. Несущие конструкции, конструктивные элементы:

- 1.2.5.1. Исполнительные геодезические схемы монтажа конструктивных элементов.
- 1.2.5.2. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж конструктивных элементов.
- 1.2.5.3. Схема, отображающая плановое расположение объекта.
- 1.2.5.4. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.2.11. Огнезащита металлического каркаса (ОГЗ):

- 1.2.11.1. Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки.
- 1.2.11.2. Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение грунтовки на подготовленную поверхность.
- 1.2.11.3. Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции каркаса здания.
- 1.2.11.4. Протокол проверки качества состава ОГЗ на металлические конструкции.
- 1.2.11.5. Протокол проверки толщины покрытия ОГЗ.
- 1.2.11.6. Протокол проверки адгезии системы ОГЗ.
- 1.2.11.7. Пожарные сертификаты на применяемые материалы и изделия.
- 1.2.11.8. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.2.12. Антикоррозионная защита металлического каркаса:

- 1.2.12.1. Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности металлоконструкции к нанесению грунтовки.
- 1.2.12.2. Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение грунтовки на подготовленную поверхность.
- 1.2.12.3. Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение антикоррозионного покрытия на металлоконструкции каркаса здания
- 1.2.12.4. Протокол проверки толщины покрытия.
- 1.2.12.5. Протокол проверки адгезии системы.
- 1.2.12.6. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.
- 1.2.12.7. Санитарно-эпидемиологические сертификаты на применяемые материалы и изделия.

1.3.1. Водопровод (горячее водоснабжение (ГВС) и холодное водоснабжение (ХВС):

- 1.3.1.1. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу систем ХВС и ГВС.
- 1.3.1.2. Исполнительная схема/чертеж на монтаж трубопроводов.
- 1.3.1.3. Акт промывки систем горячего и холодного водоснабжения.
- 1.3.1.4. Акт гидростатического или манометрического испытания системы горячего и холодного водоснабжения.
- 1.3.1.5. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.3.2. Отопление и теплоснабжение:

- 1.3.2.1. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу системы отопления.
- 1.3.2.2. Исполнительная схема/чертеж системы отопления.
- 1.3.2.3. Акт гидростатического испытания систем теплоснабжения.
- 1.3.2.4. Акт теплового испытания системы отопления.
- 1.3.2.5. Акт наладки системы отопления под нагрузкой не менее 72 часов.
- 1.3.2.6. Акт на промывку системы отопления и теплоснабжения.
- 1.3.2.7. Акт приемки оборудования после индивидуального испытания.
- 1.3.2.8. Акт комплексных испытаний.
- 1.3.2.9. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.3.3. Канализация:

- 1.3.3.1. Исполнительная схема/чертеж системы канализации.
- 1.3.3.2. Акт гидравлического испытания систем внутренней канализации и водостоков.
- 1.3.3.3. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов.
- 1.3.3.4. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.3.5. Вентиляция и кондиционирование:

- 1.3.5.1. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу воздуховодов и оборудования (в том числе поэтапному монтажу).
- 1.3.5.2. Акт индивидуального испытания оборудования системы вентиляции (обкатка).
- 1.3.5.3. Исполнительная схема/чертеж монтажа воздуховодов и оборудования.
- 1.3.5.4. Акт комплексных испытаний.
- 1.3.5.5. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.3.9. Автоматические установки пожаротушения:

- 1.3.9.1. Акт освидетельствования скрытых работ по установке систем.
- 1.3.9.2. Акт об индивидуальном испытании автоматической установки пожаротушения.
- 1.3.9.3. Акт индивидуального испытания агрегатов в холостую и под нагрузкой.
- 1.3.9.4. Акт гидравлических (пневматических) испытаний на герметичность и прочность.
- 1.3.9.5. Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов.
- 1.3.9.6. Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ.

1.3.14. Внутреннее электроснабжение, освещение:

- 1.3.14.1. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кабельных линий электроснабжения.
- 1.3.14.2. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж заземляющих устройств.
- 1.3.14.3. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
- 1.3.14.4. Исполнительная схема на монтаж кабельных линий (в том числе распределительных).
- 1.3.14.5. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
- 1.3.14.6. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.
- 1.3.14.7. Протокол измерений сопротивления изоляции.
- 1.3.14.8. Протокол проверки полного сопротивления «петля фаза-ноль».

1.3.14.9. Акт входного контроля.

1.3.14.10. Паспорта, сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.

1.6. Дополнительные для пунктов 1.2.5. – 1.3.14. настоящего перечня документы:

1.6.1. Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица.

1.6.2. Журнал входного контроля материалов.

1.6.3. Общий журнал работ.

1.6.4. Журнал авторского надзора.

Заказчик:

ГАУ «МосжилНИИпроект»

И.о.заместителя директора

_____ А.К. Стяпин

М.П.

Подрядчик:

ООО «КОМПЛЕКС ИНЖИНИРИНГ»

Генеральный директор

_____ Д.А. Новиков

М.П.